附件

辽宁省企业事业单位环境信息公开表（参考）

一、基本信息

单位名称	本钢板材股份有限公司冷轧厂（三冷工序）		
组织机构代码	24269024-3	法定代表人	霍刚
厂址	本溪市平山区桥北工业园区	联系电话	024-47825291
主要生产经营内容	冷轧厂桥北区域共有4条主要生产线，分别为：酸轧连续机组1条（产能228万吨）、连续退火机组2条（产能190万吨）、热镀锌机组1条（产能45万吨）。		

主要产品	生产规模
冷轧板	190万吨
镀锌板	45万吨

二、排污信息

水污染物								
排放口数量					1			
排放口编号或名称	排放口位置	排放方式	主要/特征污染物名称	排放浓度	排放总量	核定的排放总量	执行的污染物排放标准浓度限值	超标情况
排放口1	废水站终排口	处理后经管道排北营，不外排	悬浮物	＜5			20	否
			CODcr	17.58			50	否
			石油类	0.16			3	否
大气污染物								
排放口数量					14			
排放口编号或名称	排放口位置	排放方式	主要/特征污染物名称	排放浓度	排放总量	核定的排放总量	执行的污染物排放标准浓度限值	超标情况
拉矫机、焊机废气	酸轧拉矫破磷机、焊机		颗粒物	8.5			20	否
酸洗槽酸雾	酸轧酸洗槽及漂洗槽		HCL	1.2			20	否
再生焙烧炉废气	酸再生焙烧炉		HCL	2.6			30	否
			颗粒物	15.2			30	否
再生铁粉仓废气	酸再生氧化铁粉仓		颗粒物	5.3			30	否
连退炉子燃烧废气	2150mm连退退火炉		颗粒物	5			20	否
			二氧化硫	38			150	否
			氮氧化物	52			300	否

连退炉子燃烧废气	1630mm连退退火炉		颗粒物	3.4			20	否
			二氧化硫	35			150	否
			氮氧化物	48			300	否
镀锌炉子燃烧废气	1870mm热镀锌退火炉		颗粒物	6.2			20	否
			二氧化硫	32			150	否
			氮氧化物	41			300	否

固体废物

废物名称	是否危险废物	处理处置方式	处理处置数量
切头尾及废料	否	送北营炼钢	100000
废盐酸	否	废酸再生后回用	70000
酸再生及废水处理站污泥	否	送北营烧结	4760
除尘系统收集的粉尘	否	送北营烧结	20
酸再生氧化铁粉	否	外销作磁性材料	12758.4
废油	是	送有资质公司处置	53.78
锌渣	否	送冶炼厂重新冶炼	569.16

其他污染类型

三、防治污染设施的建设和运行情况

设施类别	防治污染设施名称	投运时间	处理能力	运行情况
水污染物	含酸废水处理系统	2015.10	80m3/h	正常
	含碱废水处理系统	2015.10	240m3/h	正常
	乳化液及含油废水处理系统	2015.10	12m3/h	正常
	平整液废水处理系统	2015.10	20m3/h	正常
	循环水废水处理系统	2015.10	50m3/h	正常
	回用水处理系统	2015.10	240m3/h	正常
大气污染物	酸轧拉矫破磷机、焊机袋式除尘器	2015.09	110000m3/h	正常
	酸轧酸洗槽及漂洗槽洗涤塔	2015.09	14000m3/h	正常
	酸轧连轧机组油雾分离器	2015.09	480000m3/h	正常
	酸再生焙烧炉洗涤塔	2016.01	45000m3/h	正常
	酸再生氧化铁粉仓袋式除尘器	2016.01	30100m3/h	正常
	2150mm 连退清洗段碱雾洗涤塔	2015.12	24500m3/h	正常
	2150mm 连退退火炉烟囱	2015.12	239200m3/h	正常
	2150mm 连退平整机油雾分离器	2015.12	40000m3/h	正常
	1630mm 连退清洗段碱雾洗涤塔	2015.10	24500m3/h	正常
	1630mm 连退退火炉烟囱	2015.10	195400m3/h	正常
	1630mm 连退平整机油雾分离器	2015.10	40000m3/h	正常
	1870mm 热镀锌清洗段碱雾洗涤塔	2016.10	18500m3/h	正常
	1870mm 热镀锌退火炉烟囱	2016.10	40150m3/h	正常

	1870mm 热镀锌光整机油雾除雾器	2016.10	30000m3/h	正常
固体废物				
	…			
噪声				
	…			
其他				

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况						
建设项目名称	环评批复单位	环评批复时间	环评批复文号	竣工验收单位	竣工验收时间	竣工验收文号
本钢板材股份有限公司冷轧高强钢改造工程	辽宁省环境保护厅	2014 年 3 月 14 日	辽环函（2014）103 号	辽宁标普检测技术有限公司	2019.1	自主验收无
本钢板材股份有限公司三冷轧厂热镀锌生产线工程	本溪市环境保护局	2015 年 5 月 4 日	本环建字（2015）02 号	辽宁标普检测技术有限公司	2019.1	自主验收无
其他环境保护行政许可情况						

五、突发环境事件应急预案

突发环境事件应急预案			
备案部门	本溪市环境保护局	备案时间	2018 年 5 月
主要内容	本预案明确了应急工作的方针、政策，应急组织机构及相应职责，以及应急行动、保障措施等基本要求和程序，确保在突发环境事件发生后，有效地组织抢险和救助，保障人员及财产安全。		

六、环境自行监测方案

主要内容

（列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案）

2019 年自行监测污染源计划

序号	污染源名称	污染物类别	监测项目	监测频次
1	酸再生除尘	废气、固定	颗粒物	1 次/半年
2	酸轧拉矫破磷机、焊机	废气、固定	颗粒物	1 次/年
3	酸轧酸洗槽机漂洗槽	废气、固定	氯化氢	1 次/半年
4	酸再生焙烧炉	废气、固定	颗粒物、氯化氢	1 次/半年
5	2150 退火炉烟囱	废气、固定	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	1 次/季
6	1630 退火炉烟囱	废气、固定	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	1 次/季
7	1870 退火炉烟囱	废气、固定	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	1 次/季
8	废水外排口（北营）	废水	PH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、石油类	1 次/月

七、其他应当公开的环境信息

其他应当公开的环境信息	

注：企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开，法律、法规另有规定的，从其规定。